

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
KARKAS İMALATLARI							
1	Grobeton Dökülmesi	Zemin ıslahı tamamlanmış temel alanının ıslatılmasının ardından, anolarının hazırlanması, projede belirtilen doza uygun grobetonun transmikser çıkışında teslim alınması, yerine serilmesi, üzerine izolasyon yapılabilmesi için yüzey perdahlarının yapılması, sulanması veya diğer kür işlemlerinin tamamlanması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, beton sonrası temizliğin yapılması, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve kalıbı dahil 1m3 fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre dökülen beton m3 olarak hesaplanır.	M3				
2	Grobeton Dökülmesi	Zemin ıslahı tamamlanmış temel alanının ıslatılmasının ardından, anolarının hazırlanması, projede belirtilen doza uygun grobetonun transmikser çıkışında teslim alınması, yerine serilmesi, üzerine izolasyon yapılabilmesi için yüzey perdahlarının yapılması, sulanması veya diğer kür işlemlerinin tamamlanması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, beton sonrası temizliğin yapılması, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve kalıbı dahil 1m2 fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre dökülen beton m2 olarak hesaplanır.	M2				
3	Düz Yüzeyli Kalıp Yapılması	Düz yüzeyli kalıbı teşkil eden tüm elamanların projesine uygun olarak, şakülünde, kotunda ve terazisinde min. kereste zayıyatı dikkate alınarak teşkili, gerekli takviyesinin yapılması, yağlanması, beton dökümünden sonra kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, bir sonraki etap için gerekli hazırlığın yapılması, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre kalıp yapılan alan hesaplanır.	M2				
4	Eğri Yüzeyli Kalıp Yapılması	Eğri yüzeyli kalıbı teşkil eden tüm elamanların projesine uygun olarak, şakülünde, kotunda ve terazisinde min. kereste zayıyatı dikkate alınarak teşkili, gerekli takviyesinin yapılması, yağlanması, beton dökümünden sonra kalıbın sökülmesi, temizlenmesi, bir sonraki etap için gerekli hazırlığın yapılması, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre kalıp yapılan alan hesaplanır.	M2				
5	Döşeme Kalıbı İskelesi	4.4 m ye kadar kurulan tüm döşeme kalıbı iskelerinde iskele birim fiyatı, " Kalıp Yapılması " imalat kaleminde tanımlanan birim fiyatı içerisindedir. 4.4 m nin üzerindeki döşeme kalıbı imatları için kurulan iskelelerde hesap şekli aşağıdaki gibidir ; (İskele kurulan yükseklik – 4,4 m) * İskele kurulan alan * birim fiyat	M3				
6	Çerçeve Sistemi İskelesi	Döşeme olmayan, sadece kolon ve kirişten oluşan ve iskele yüksekliği 4,4 m nin üzerinde olan çerçeve sistemi imatlar için kurulan iskelelerde hesap şekli aşağıdaki gibidir ; (İskele kurulan yükseklik – 4,4 m) * kiriş uzunluğu * 1,00 * birim fiyat	M3				
7	Beton Dökülmesi	Betonun; döşemelerde pompa ucunda, kolon ve perdelerde transmikser çıkışında projede belirtilen doza uygun teslim alınması, yerine serilmesi, vibratörler ile sıkıştırılması, yüzey perdahlarının yapılması, gerektiğinde sulama ve diğer kür işlemlerinin yapılması, sıcaktan, soğuktan ve diğer dış tesirlerden korunması, kalıp sökümü sonrası bırakılan her türlü ankraj boşluklarının kapatılması, beton sonrası temizliğin yapılması, her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m³ fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre dökülen beton m3 olarak hesaplanır.	M3				
8	Betonarme Demir İşçiliği	Betonarme demirinin işlenebilmesi için demir tezgahlarının teşkili, demirin projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, paspayları ile birlikte yerine konulup bağlanması, gerektiğinde kumlanarak temizlenmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 tn fiyatıdır. Betonarme detay çizimlerine göre demirin açılımı ölçülür. Projede gösterilmeyen demirler için ödeme yapılmaz.	TON				
DUVAR İMALATLARI							
9	Briket Duvar Örülmesi	Üretimi yapılmış 20x19x39 cm, 15x19x39 cm veya 10x19x39 cm boşluklu beton biriketin, projede belirtilen doza uygun harç ile detayına uygun olarak örülmesi, imalat esnasında Türkmenistan Yönetmelikleri' ne uygun olarak yatay ve düşey hatların yapılması, duvar ile betonarme arasına min. 2 cm kalınlığında strafor yerleştirilmesi, biriket sıraları arasına inşaat demiri konulması, ilerdeki imatlarla hazırlık amacıyla yapılacak olan her türlü ankrajın montajı, gerekirse sulanması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, imalat sonrası temizlik dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre biriket duvar örülen alan hesaplanır. Duvar üzerindeki kapı, pencere, tesisat vb. boşluklar düşülmez.	M2				
SIVA İMALATLARI							
10	Kaba Sıva Yapılması	Mevcut betonarme ve duvar imatlarının üzerine, 1m³ dişli kuma 250 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harç ile ortalama 2 cm kalınlığında (şakülüne göre daha az yada fazla olabilir) kaba sıva yapılması, gerekli yüzeylerde rabist teli çakılması, beton ve duvar yüzeylerinin sıva öncesi temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, imalat bitiminde temizliğin yapılması, çalışma sehpaları ve iskeleleri ile inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.	M2				

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
11	Kaba+İnce Sıva Yapılması	Mevcut betonarme ve duvar imalatlarının üzerine, 1 m ² dişli kuma 250 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harç ile ortalama 2 cm (şakülüne göre daha az yada fazla olabilir) kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1 m ² mil kuma 400 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harç ile ortalama 0.8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli yüzeylerde rabist teli çakılması, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, kapı ve pencere merkezlerinin çıkartılması, köşelere kırılmaları engellemek için sıva çitalarının konulması, gerekli zamanlarda sulanması, imalat bitiminde temizliğin yapılması, çalışma sehpaları ve iskeleleri ile inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.	M2				
12	Alçı Sıva Yapılması	Su / alçı oranı 3/5 olacak şekilde hazırlanan harçın 0,5 cm için 5 kg/m ² tüketimi olacak şekilde, ince harçlı sıva üzerine maximum 5 mm kalınlığında sürülmesi, perdahının yapılması, köşe çitalarının montajı, duvar betonarme bileşimlerine elastik örgülü bantların yapıştırılması, alçı sıva öncesi yüzeyin temizlenmesi, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, alçının kusmalara karşı sıvı temaslarından ve nemden korunması, çalışma sehpaları ve iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.	M2				
13	Saten Alçı Çekilmesi	Su / alçı oranı 3,25 / 5 olacak şekilde hazırlanan harçın 2 mm için 0,300 kg/m ² tüketimi olacak şekilde, alçı sıva üzerine maximum 2 mm kalınlığında sürülmesi, perdahının yapılması, yüzeyinin zımparalanarak boyaya hazır hale getirilmesi, saten sıva öncesi yüzeyin temizlenmesi, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, alçıyı kusturacak sıvı temaslarından ve nemden korunması, çalışma sehpaları ve iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.	M2				
14	Akrilik Macun Çekilmesi	İnce sıvası tamamlanmış su ve nem ile temas halinde olan yüzeylerde, yüzeyin zımparalanması ve ortalama 2 mm kalınlığında akrilik macunun çekilmesi, gerekli imalatların korunması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre macun yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
BOYA İMALATLARI							
15	Boya Yapılması	Saten alçı çekilmiş yüzeylerin boyaya hazır hale getirilmesi, emilimi azaltmak için bir kat astar boyanın sürülmesi, tespit edilen bozuklukların düzeltilmesi, projesine uygun renk boya tipinin tavan ve duvara ikinci kat ve üçüncü kat olarak sürülmesi, gerekli imalatların korunması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre boyanan bütün yüzeyler hesaplanır.	M2				
ZEMİN KAPLAMALARI							
16	Şap ve Tesviye Betonu	Zeminin temizlenmesi ve yıkanması, hazır şap betonunun ortalama 7 cm kalınlığında serilmesi, perdahının yapılması, sulanması, büyük alanlarda 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla ano yapılması, anolar arasına 2 cm kalınlığında derz yapılması, sıcak ve soğuktan korunması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
17	Seramik Döşeme Kaplaması (Yapıştırma)	Şapı yapılmış yüzey üzerine , 1m ² ye 5 kg olacak şekilde seramik yapıştırıcısının sürülmesi, istenilen renkte ve ebatta seramiğin projesine uygun olarak istenilen derz aralığında ve masterında yerleştirilmesi, istenildiği takdirde iç ve dış köşe profilleri ile geçiş profillerinin montajı, derz dolgularının istenilen renkte yapılması, kaplanan yüzeylerin temizlenmesi ve teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre seramik yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
18	Seramik Döşeme Kaplaması (Harçlı)	Beton yüzeyin temizlenmesi, ıslatılması, üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta 1 m3 kum ile 400 kg çimento karışımının serilmesi, çimento şerbeti ile istenilen renkte ve ebatta seramiğin projesine uygun olarak istenilen derz aralığında ve masterında yerleştirilmesi, istenildiği takdirde iç ve dış köşe profilleri ile geçiş profillerinin montajı, derz dolgularının istenilen renkte yapılması, kaplanan yüzeylerin temizlenmesi ve teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m ² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre seramik yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
19	Mermer Döşeme Kaplaması (Harçlı)	Beton yüzeyin temizlenmesi, ıslatılması, üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta 1 m3 kum ile 400 kg çimento karışımının serilmesi, istenilen ebatta kesilen mermer veya granit plakaların seviye farkı göstermeksizin ve döşeme üzerinde su birikintisi kalmayacak şekilde çimento şerbetiyle max. 2 mm derz aralığıyla döşenmesi, derzlerin uygun renkte çimento şerbetiyle doldurulması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre mermer yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
20	Linolyum Döşenmesi	Kaplama öncesi şapı tamamlanmış zeminin iyice temizlenmesi ve kurutulması, projesinde belirtilen renkte ve kalınlıktaki PVC döşeme malzemesinin özel yapıştırıcısı ile birbirine bitişik, aralıksız, kabarksız, dalgasız ve düzgün olarak yapıştırılması, birleşim yerlerine istenilen renkte PVC fitillerin ısıtılarak yapıştırılması ve rendelenmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, yüzeylerin teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre linolyum yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
21	Parke Kaplama	Kaplama öncesi şapı tamamlanmış zeminin temizlenmesi ve kurutulması, yalıtım şiltesinin serilmesi, projedeki yönüne uygun olarak parke malzemesinin yerleştirilmesi, ek yerlerinin özel yapıştırıcı ile yapıştırılarak döşenmesi, gerektiğinde uygun boyutlarda kesilmesi, geçiş profillerinin montajı, imalat bitiminde temizliğin yapılması, yüzeylerin teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre parke yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
22	Halı Kaplama	Kaplama öncesi şapı tamamlanmış zeminin temizlenmesi ve kurutulması, projesinde belirtilen renkte ve kalınlıktaki halı malzemesinin özel yapıştırıcısı ile birbirine bitişik, aralıksız, kabarksız, dalgasız ve düzgün olarak yapıştırılması, gerektiğinde uygun boyutlarda kesilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, yüzeylerin teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre halı yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
23	Epoksi Boya	Kaplama öncesi şapı tamamlanmış zeminin temizlenmesi ve kurutulması, projesinde belirtilen özellikteki çift komponentli epoksi boya astarının ve epoksi boya malzemesinin fırça izi ve zeminde boşluk bırakmayacak şekilde sürülmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, yüzeylerin teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre halı yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
DUVAR KAPLAMALARI							
24	Seramik Duvar Kaplaması (Yapıştırma)	Mevcut ince siva veya mala perdahlı kaba siva üzerine, seramik yapıştırıcısının sürülmesi, istenilen renkte ve ebatta seramiğin projesine uygun olarak masterında, istenilen derz aralığında yerleştirilmesi, istenildiği takdirde iç ve dış köşe profillerinin montajı, derz dolgularının istenilen renkte yapılması, kaplanan yüzeylerin temizlenmesi, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre seramik yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
25	Seramik Duvar Kaplaması (Harçlı)	Projesine uygun olarak seçilmiş seramik plakaların arkasının 400 doz harç ile doldurulması ve istenilen derz aralığında ve masterında yerleştirilmesi, mekanik montaj malzemelerinin plaka ve harç ile bağlantısının sağlanması, derz dolgularının istenilen renkte yapılması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 m2 fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre seramik yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
26	Mermer Duvar Kaplama (Harçlı)	Projesine uygun olarak seçilmiş mermer veya granit plakaların arkasının 400 doz harç ile doldurulması ve max. 2 mm derz aralığında ve masterında yerleştirilmesi, mekanik montaj malzemelerinin plaka ve harç ile bağlantısının sağlanması, derzlerin uygun renkte çimento şerbetiyle doldurulması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 m2 fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre mermer veya granit yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
27	Duvar Kağıdı Yapılması	Projesine uygun olarak seçilmiş duvar kağıdı malzemesinin, saten alçı sıvası yapılmış ve pürüzsüz bir şekilde sonlanmış duvar üzerine astarının sürülmesi, özel yapıştırıcısı ile birbirine bitişik, aralıksız, kabarksız, dalgasız ve düzgün olarak yapıştırılması, gerektiğinde uygun boyutlarda kesilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, yüzeylerin teslim zamanına kadar korunması için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre duvar kağıdı yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
KARTONPİYER, ALÇIPAN VE ASMA TAVAN İMALATLARI							

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
28	Alçıpan Asma Tavan	Projedeki ölçülerine uygun olarak asma tavan U profilinin 60 cm aralıklarla dübel+vida veya çivi çakma tabancası ile duvara tutturulması, askı çubuklarının duvardan 10 cm açıklıkta 85 cm ara ile montajı, ana taşıyıcı C profillerin askı çubuklarına bağlanması, asma tavan C profillerinin klipsler yardımı ile ana taşıyıcıya dik montajı, alçı panoların 25 mm borazan vidalar ile 20 cm aralıkla montajı, ek yerlerine kendinden yapışkanlı derz bandlarının çekilmesi ve 100 gr derz alçısına 65 gr su katılarak oluşturulan derz dolgu harcının sürülmesi, köşe profillerinin montajı, her türlü boşluğun bırakılması ve kapağının yapılması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre asma tavan yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
29	Taşıyünü ve Metal Asma Tavan	Projedeki ölçülerine uygun olarak köşe L profillerinin çakılması, üst taraftan mevcut yapıya dübellenen askı çubuğunun diğer ucundaki kanca ile ana taşıyıcı sistemi oluşturan ters T profillere bağlanması, tali taşıyıcı sistemi oluşturan ters T profillerin bağlanması, 60X60 ebatındaki taşıyünü veya metal plakaların köşe L ve ters T pfofiller arasına yerleştirilmesi, gerekli tesisat boşluklarının bırakılması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre asma tavan yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
30	Alüminyum Lamel Asma Tavan	Projedeki ölçülerine uygun olarak köşe L profillerinin çakılması, üst taraftan mevcut yapıya dübellenen askı çubuğunun diğer ucundaki kanca ile taşıyıcı sistemi oluşturan profillere bağlanması, 8,5 cm enindeki alüminyum plakaların aralarında boşluk kalmayacak ve dalgalanmayacak şekilde birbirine geçirilmesi ve ana taşıyıcı profillere vidalanması, gerekli tesisat boşluklarının bırakılması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre asma tavan yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
31	Alçıpan Bölme duvar	Projedeki ölçülerine uygun olarak U profillerin zemine ve tavana, C profillerin de 60 cm de bir U profillerin içine yerleştirilip vidalanması, gerekirse arada ses yalıtım bandı kalacak şekilde alçı panoların matkap uclu borazan vidalarla montajının yapılması, ek yerlerine derz bandının çekilmesi ve derz dolgu alçısının sürülmesi, köşe profillerinin montajı, her türlü boşluğun bırakılması ve kapağının yapılması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre yapılan alçıpan bölme duvarın tek yüzeyi hesaplanır.	M2				
32	Agrafli Alçıpan Duvar Kaplama	Projedeki ölçülerine uygun olarak U profillerin zemine ve tavana, C profillerin de 60 cm de bir U profillerin içine yerleştirilip vidalanması, C profillerin agraflarla duvara sabitlenmesi, gerekirse arada ses yalıtım bandı kalacak şekilde alçı panoların matkap uclu borazan vidalarla montajının yapılması, ek yerlerine derz bandının çekilmesi ve derz dolgu alçısının sürülmesi, köşe profillerinin montajı, her türlü boşluğun bırakılması ve kapağının yapılması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre duvar kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
33	Kutu Profiller Üzerine Alçıpan Kaplanması	60 cm aralıklarla yapılmış kutu profillerden konstrüksiyon üzerine, gerekirse ses yalıtım bandı yerleştirilecek şekilde alçı panoların matkap uclu borazan vidalarla montajının yapılması, ek yerlerine derz bandının çekilmesi ve derz dolgu alçısının sürülmesi, köşe profillerinin montajı, her türlü boşluğun bırakılması ve kapağının yapılması, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre alçıpan kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
34	Alçıpan Pencere Merkezi Yapılması	U profillerin dübel veya çivi çakma tabancası kullanılarak 60 cm aralıklarla montajı, dikme olarak kullanılacak C profillerin 60 cm aralıklarla U profillerin içine yerleştirilmesi, alçı panoların C profiller üzerine 25 mm borazan vidalarla maximum 25 cm aralıklarla vidalanarak montajının yapılması, alçıpan bölme duvar arasında boşluk kalmadan yalıtım malzemesinin konulması, ek yerlerine derz bandının montajı ve derz dolgu alçısının sürülmesi, köşe profillerinin montajı, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre alçıpan kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
35	Kartonpiyer Yapılması h < 8 cm	Projesine uygun şekilde dizayn edilmiş kartonpiyer kalıbına donatılı alçı harcının dökülmesi, mukavemet sonrası kalıbın sökülmesi, yüzey üzerindeki boşluk ve pürüzlerin giderilmesi, boyanması ve istenilen yapıştırma malzemesi ile tavana montajı, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m fiyatıdır. Proje ölçülerine göre kartonpiyer yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
36	Kartonpiyer Yapılması h > 8 cm	Projesine uygun şekilde dizayn edilmiş kartonpiyer kalıbına donatılı alçı harcının dökülmesi, mukavemet sonrası kalıbın sökülmesi, yüzey üzerindeki boşluk ve pürüzlerin giderilmesi, boyanması ve istenilen yapıştırma malzemesi ile tavana montajı, imalat bitiminde genel temizliğin yapılması, çalışma sehpaları veya iş iskeleleri ile işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m fiyatıdır. Proje ölçülerine göre kartonpiyer yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
SÜPÜRGELİK İMALATLARI							
37	Mermer Süpürgelik	Yüzeyin temizlenmesi, ıslatılması, projesine uygun şekilde kesilen istenilen kalınlıkta ki mermer veya granit plakaların 400 kg dozlu çimento harcı ile derzleri en çok 2 mm olacak şekilde , seviye farkı göstermeksizin döşenmesi, derzlerin uygun renkte çimento şerbetiyle doldurulması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre süpürgelik yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
38	Seramik Süpürgelik	Yüzeyin temizlenmesi, ıslatılması, projesine uygun şekilde kesilen istenilen kalınlıkta ki seramik plakaların yapıştırma harcı ile istenilen derz aralığında, seviye farkı göstermeksizin döşenmesi, derzlerin istenilen dolgu malzemesiyle doldurulması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre süpürgelik yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
39	Ahşap Süpürgelik	Metrede min. 2 adet dübel+vida ile duvara monte edilen ahşap çıta üzerine, boyası yapılmış ahşap süpürgeliğin ağaç tutkalı ile montajı, ölçülerine göre süpürgeliğin kesilmesi, duvar süpürgelik ve süpürgelik döşeme malzemesi birleşimine beyaz renkli silikon çekilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre süpürgelik yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
40	Pvc Süpürgelik	İstenilen aralıkta duvara monte edilen U profiller yada duvar boyunca yerleştirilen raylı profiller üzerine süpürgeliğin montajı, ölçülerine göre süpürgeliğin kesilmesi, duvar süpürgelik ve süpürgelik döşeme malzemesi birleşiminde gerektiği takdirde beyaz renkli silikon çekilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre süpürgelik yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
41	Alüminyum Süpürgelik	İstenilen aralıkta duvara monte edilen U profiller yada duvar boyunca yerleştirilen raylı profiller üzerine süpürgeliğin montajı, ölçülerine göre süpürgeliğin kesilmesi, duvar süpürgelik ve süpürgelik döşeme malzemesi birleşiminde gerektiği takdirde beyaz renkli silikon çekilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre süpürgelik yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
ÇEVRE KAPLAMALARI							
42	Yer / Yol Beton Dökülmesi	Zemin hazırlığı tamamlanmış alan üzerine, minimum 15 cm kalınlığında beton dökülebilecek şekilde anoların, projedeki eğimlere ve derzlere uygun olarak yerleştirilmesi, inşaat derzi yapılacak yerlere min. 2 cm kalınlığında strafor konulması, projesine uygun şekilde kalıbının teşkili ve inşaat demirinin bağlanması, betonun serilmesi, perdahının ve süpürge izlerinin yapılması, sulanması, sıcak ve soğuktan korunması, gerekli kesitlerde derzlerinin kesilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre beton dökülen yüzeyler hesaplanır.	M2				
43	Topping Beton Dökülmesi	Zemin hazırlığı tamamlanmış alan üzerine, minimum 15 cm kalınlığında beton dökülebilecek şekilde anoların, projedeki eğimlere ve derzlere uygun olarak yerleştirilmesi, inşaat derzi yapılacak yerlere min. 2 cm kalınlığında strafor konulması, projesine uygun şekilde kalıbının teşkili ve inşaat demirinin bağlanması, betonun serilmesi, perdahının yapılması, beton sertleştirici katkı maddesinin serilmesi ve helikopterle gezilmesi, sulanması, sıcak ve soğuktan korunması, gerekli kesitlerde derzlerinin kesilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre beton dökülen yüzeyler hesaplanır.	M2				
44	Kilit Taşı Döşenmesi	Sahanın düzenlenmesi, sıkıştırılmış stabilize dolgunun olmadığı yerlerde 200 dozajlı grobeton dökülmesi, çimentoyla karılmış kumun minimum 10 cm kalınlıkta serilmesi, kilit taşının istenilen eğimde döşenmesi, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyin süpürülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Proje ölçülerine göre kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
45	Yerinde Döküm Beton Bordür Yapılması H=20 cm e Kadar	200 dozajda grobetonu dökülmüş yüzey üzerine, ön üst yüzü 3/5 eğimli ve istenilen boyutlarda hazırlanan kalıba, 350 dozajda betonun dökülmesi, ince tesviyesinin yapılması, inşaat demirinin bağlanması, 1x1 cm üçgen çitaların istenilen aralıklarda çakılması, sulanması, sıcak ve soğuktan korunması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre bordür yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
46	Yerinde Döküm Beton Bordür Yapılması 20 cm < H < 50 cm	200 dozajda grobetonu dökülmüş yüzey üzerine, ön üst yüzü 3/5 eğimli olarak ve istenilen boyutlarda hazırlanan kalıba, 350 dozajda betonun dökülmesi, ince tesviyesinin yapılması, inşaat demirinin bağlanması, 1x1 cm üçgen çitaların istenilen aralıklarda çakılması, sulanması, sıcak ve soğuktan korunması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre bordür yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
47	Prekast Bordür Yerleştirme	Prekast sahasından gelen her boyuttaki bordürün, 200 dozajda grobetonu dökülmüş yüzey üzerine, 400 kg dozajlı çimento harcı ile yerleştirilmesi, bordür aralarının 1 cm derinlik olacak şekilde çıkartılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre bordür yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
İZOLASYON İMALATLARI							
48	Tek Kat Membran ile Su İzolasyonu Yapılması	Temizlenmiş, düzeltilmiş, çatlak ve delikleri doldurulmuş, yatay ve düşey birleşim yerlerine gerekli pahları yapılmış yüzeye 1 m2 de 0,300 kg olacak şekilde soğuk astarın sürülmesi, üzerine polimer bitümlü polyester keçe takviyeli su yalıtımı örtüsünün min. 10 cm bindirmeli olarak eritilerek yapıştırılması, 3x30 mm kesitli 30 cm ara ile delinmiş alüminyum lamaların yalıtım malzemesi üzerinden duvara galvanizli çivilerle çakılması, üstüne şeffaf silikon çekilmesi,gerekliyse su testlerinin yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre yalıtım örtüsünün temas ettiği yüzey alanı hesaplanır.	M2				
49	Çift Kat Membran ile Su İzolasyonu Yapılması	Temizlenmiş, düzeltilmiş, çatlak ve delikleri doldurulmuş, yatay ve düşey birleşim yerlerine gerekli pahları yapılmış yüzeye 1 m2 de 0,300 kg olacak şekilde soğuk astarın sürülmesi, üzerine birinci kat polimer bitümlü camtülü takviyeli, ikinci kat birinci kata dik yönde polimer bitümlü polyester keçe takviyeli su yalıtımı örtüsünün min. 10 cm bindirmeli olarak eritilerek yapıştırılması, 3x30 mm kesitli 30 cm ara ile delinmiş alüminyum lamaların yalıtım malzemesi üzerinden duvara galvanizli çivilerle çakılması, üstüne şeffaf silikon çekilmesi, gerekliyse su testlerinin yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre yalıtım örtüsünün temas ettiği yüzey alanı hesaplanır.	M2				
50	Sürme İzolasyon Yapılması / Mastik	Temizlenmiş, düzeltilmiş, çatlak ve delikleri doldurulmuş, yatay ve düşey birleşim yerlerine gerekli pahları yapılmış yüzeye mastik malzemesinin siva yapar gibi ortalama 1 cm olacak ve bünyesinde boşluk kalmayacak şekilde sürülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre yalıtım örtüsünün temas ettiği yüzey alanı hesaplanır.	M2				
51	Sürme İzolasyon Yapılması / Bitüm	Temizlenmiş, düzeltilmiş, çatlak ve delikleri doldurulmuş, yatay ve düşey birleşim yerlerine gerekli pahları yapılmış yüzeye m2 ye 1,500 kg eritilmiş bitüm malzemesinin fırça ile en az iki defa ve bünyesinde boşluk kalmayacak şekilde sürülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre yalıtım örtüsünün temas ettiği yüzey alanı hesaplanır.	M2				
52	Sıvı İzolasyon Yapılması	Temizlenmiş, yatay ve düşey birleşim yerlerine gerekli pahları yapılmış yüzeye, m2 ye 3,500 kg olacak şekilde çift komponentli sıvı izolasyon malzemesinin taşıyıcı file üzerine sürülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m2 fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan alan hesaplanır.	M2				
53	Gezilebilir Teras Su ve Isı İzolasyonu (_Eğim ve Koruma Şapları Brm Fyt a Dahil Değildir_)	Mevcut betonarme döşemenin temizlenmesi, üzerine buhar kesici malzemenin serilmesi, projede ön görülen ısı yalıtım malzemesinin aralarında açıklık kalmayacak şekilde döşenmesi, ısı yalıtım malzemesi üzerine yapılan eğim betonu, üzerine 1 m² de 0,300 kg olacak şekilde soğuk astarın sürülmesi, üzerine birinci kat polimer bitümlü camtülü takviyeli, ikinci kat birinci kata dik yönde polimer bitümlü polyester keçe takviyeli su yalıtımı örtüsünün min. 10 cm bindirmeli olarak eritilerek yapıştırılması, üzerine koruyucu şap betonu atılması, 3x30 mm kesitli 30 cm ara ile delinmiş alüminyum lamaların yalıtım malzemesi üzerinden duvara galvanizli çivilerle çakılması, üstüne şeffaf silikon çekilmesi,su testinin yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre teras kaplaması yapılan alan hesaplanır.	M2				
54	Gezilemeyen Teras Su ve Isı İzolasyonu (_Eğim ve Koruma Şapları Brm Fyt a Dahil Değildir_)	Mevcut betonarme döşemenin temizlenmesi, eğim betonunun atılması, üzerine 1 m² de 0,300 kg olacak şekilde soğuk astarın sürülmesi, üzerine birinci kat polimer bitümlü camtülü takviyeli, ikinci kat birinci kata dik yönde polimer bitümlü polyester keçe takviyeli su yalıtımı örtüsünün min. 10 cm bindirmeli olarak eritilerek yapıştırılması, ısı yalıtım malzemesinin arasında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, üzerine filtrasyon geçesinin serilmesi, koruyucu şap betonunu veya granüle çakıl ile kaplanması, 3x30 mm kesitli 30 cm ara ile delinmiş alüminyum lamaların yalıtım malzemesi üzerinden duvara galvanizli çivilerle çakılması, üstüne şeffaf silikon çekilmesi, su testinin yapılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre teras kaplaması yapılan alan hesaplanır.	M2				

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARIFI	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
55	Su Tutucu Bant Montajı Temel ve Perde Birleşimlerinde	Projede belirtilen yada imalat esnasında gereksinim sonucu oluşan temel ile perde kesitlerinin birleşim yerlerinde su tutucu bant montajı, bantın montajının yapılabilmesi ve beton dökülürken yerinden oynama olmaması için 50 cm aralıklarla döşenen U demiri, su tutucu bantların birleşim bölgelerine uygulanan kaynak imalatı, yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre bant çekilen yüzey metretül olarak hesaplanır.	Mt				
56	Su Tutucu Bant Montajı İki Perde Birleşiminde	Projede belirtilen yada imalat esnasında gereksinim sonucu oluşan perde ile perde kesitlerinin birleşim yerlerinde su tutucu bant montajı, bantın montajının yapılabilmesi ve beton dökülürken yerinden oynama olmaması için 50 cm aralıklarla döşenen U demiri, su tutucu bantların birleşim bölgelerine uygulanan kaynak imalatı, yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre bant çekilen yüzey metretül olarak hesaplanır.	Mt				
57	Her Türü Doğrama Etrafı Membran İzolasyon	Su ile temas halinde olan dış cephe doğramalarının çevresine min. 40 cm olacak şekilde soğuk astarın sürülmesi, üzerine tek kat polimer bitümlü polyester keçe takviyeli su yalıtımı örtüsünün eritilerek yapıştırılması, yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 mt fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre doğrama çevreleri metretül olarak hesaplanır.	Mt				
58	Koruma Şapı Yapılması	Yalıtımı tamamlanmış yüzeyin korunması ve üzerinde diğer imalatların devam ettirilebilmesi için yüzeyin temizlenmesi, hazır şap betonunun temel betonu altında 10 cm diğer uygulamalarda ise ortalama 5 cm kalınlığında serilmesi, büyük alanlarda 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla ano yapılması, anolar arasına 2 cm kalınlığında derz yapılması, sıcak ve soğuktan korunması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre şap yapılan yüzeyler hesaplanır.	M2				
59	Koruma Briket Duvar Örülmesi	Üretimi yapılmış 10x19x39 cm boşluklu beton birketin, su yalıtımı için yapılmış izolasyon malzemesini korunması amacıyla proje belirtilen kalınlıktaki ısı yalıtım levhasının üzerine hatıslı olarak örülmesi, gerekirse sulanması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre briket duvar örülen alan hesaplanır.	M2				
60	Dilatasyon Derzi İzolasyonu	Dilatasyon kesitinde bulunan straforun min. 5 cm derinlikte olacak şekilde çıkartılması, derz ağzının 45 derece olacak şekilde pürüzsüz olarak pahlanması, temizliğinin yapılması, telis bezlerinin döşenmesi ve derz izolasyon malzemesinin kesit içinde boşluk kalmayacak şekilde uygulanması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre izole edilen kesit metretül olarak hesaplanır.	M				
CEPHE İMALATLARI							
61	Mekanik Mermer Montajı Yapılması	Projedeki ölçülere uygun mermer plakaların montaja uygun şekilde delinmesi, gerektiğinde kesilmesi, pahlandırılması ve cilalanması, montajın yapılabilmesi için iş iskelelerinin kurulması, gerekli güvenlik ağlarının ve koruyucu brandaların iskele üstüne asılması, 5cm kalınlığındaki taşıyıcı plakaların izolasyon teşkil elemanları ile cepheye montajı, mermer altı taşıyıcı konstrüksiyonun detaylarına uygun olarak cepheye montajı ve üzerine mermer plakalarının yerleştirilmesi, temizlenmesi, iş iskelesinin sökülmesi, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1m² fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre mermer kaplanan yüzeyler hesaplanır.	M2				
62	Mermer Harpuşa Yapılması	Beton yüzeyin temizlenmesi, ıslatılması, istenilen ebatta kesilen mermer veya granit plakaların 400 kg çimento dozajlı harc ile yerleştirilmesi, derzlerin istenilen ölçülerde bırakılması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 mt fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre mermer harpuşa yapılan yüzeyler metretül olarak hesaplanır.	MT				
DİLATASYON PROFİLİ							
63	Dilatasyon Profili	Gerekli izolasyon imalatları tamamlanmış dilatasyon kesitinin temizlenmesi, dilatasyon profilinin istenilen şekilde izolasyona zarar vermeden, bitişik, aralıksız, kabarıksız, dalgasız ve düzgün olarak montajı, fitillerinin yerleştirilmesi, gerektiğinde uygun boyutlarda kesilmesi, imalat bitiminde temizliğin yapılması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1mt fiyatıdır. Projedeki ölçülere göre dilatasyon profili döşenen kesit metretül olarak hesaplanır.	MT				
İSKELE KURULMASI							
64	İnşaat İskelesi Kurulması -Kapsam Dışı İşler İçin-	Yapılacak imalata uygun olarak iş iskelesinin kurulması, sabitlenmesi, yürüme yollarının ve merdivenlerinin kurulması, güvenlik ağlarının ve koruyucu brandaların çekilmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar dahil 1 m² fiyatıdır. İskele kurulan yüzey boşluklar düşülmeden hesaplanır.	M2				
MERDİVEN İMALATI							

_BRM_FİYAT_TARİFLERİ_

Poz No	İMALATIN ADI	İMALATIN TARİFİ	BİRİM	MALZEMESİZ PRJ BRM FİYATI	MALZEMESİZ MOB BRM FİYATI	MALZEMELİ PRJ BRM FİYATI	MALZEMELİ MOB BRM FİYATI
65	Basamak+Rıht Yapılması	Beton yüzeyin temizlenmesi, ıslatılması, ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı serilmesi, üzerine mermer veya granitten hazır merdiven basamakların ve rıhtların konulması, yüzeylerin asit ve alkaliler kullanılmadan temizlenmesi ve parlatılması, yüzeylerin teslim zamanına kadar korunabilmesi için kaplanması, işyerindeki yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar ile imalatı biten bölgenin genel temizliği dahil 1 mt fiyatıdır. Proje ölçülerine göre montajı yapılan basamak miktarının toplam boyu metretül olarak hesaplanır. Rıhtlar ayrıca değerlendirilmez.	MT				